

## Standardinstallation luft/luft

### Edekyl & Värme AB

#### Allmänt

Edekyl & Värmes standardinstallation tillämpas vid installation av luft/luft-värmepumpar i privata bostäder

|              |  |
|--------------|--|
| ROT-avdrag   | ROT-avdrag kan nyttjas för installationen. Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckning för detta. <sup>1</sup> |
| Tillstånd mm | Du som kund ansvarar för att eventuella tillstånd finns vid installationstillfället. <sup>2</sup>                        |

#### Arbetets utförande

|  |  |
|--|--|
| Utedelens placering                            | Montering på vägghängande stativ max 1,5 m från marknivå<br><i>Vid utedelens placering skall plan, fri yta om minst 2x2m finnas.</i>   |
| Innedelens placering                           | 5-10cm från tak (beroende på modell)<br>Max 3m från golv.<br>Innerdel placeras på insida yttervägg, med rör genomföring rakt bakåt. Detta medför att man får en helt dold rördragning inomhus.<br>Montering av innerdel i trapp utförs endast om detta är möjligt utan hjälpmedel som ställning eller stege. |
| Håltagning <sup>3</sup>                        | En håltagning ingår (yttervägg), max 30cm<br><b>Ingår</b><br><i>Regelvägg av trä, tegel, lättklinker/leca samt plåtfasad.</i><br><i>För timmer tillkommer kostnad om 1st extra håltagning.</i><br><b>Ingår ej</b><br><i>Betong, eternit och puts ingår ej.</i>   |
| Avstånd mellan inne och utedel                 | 4m ingår.<br>Vid längre avstånd debiteras detta enligt gällande prislista.   |
| Kondensvatten                                  | Dräneringsledning från innerdel lämnas fritt under utedelen  |
| Driftsättning och test                         | Ingår  |
| Instruktion till kund                          | Ingår, utförs vid installationstillfället  |
| Avstädning av arbetsplatsen                    | Ingår  |
| Elinstallation <sup>4</sup>                    | Elinstallation mellan inne och utedel ingår. Kraftmatning till utedelen ingår ej.<br>Maskinen förses med stickpropp alternativt ansluts till kraftmatning vid utedel, anordnad av kunden.  |
| Tätning av väggenomföring                      | Väggenomföring tätas med isoleringsdrev och fogmassa.  |
| Montering av tillbehör                         | Montering av tillbehör inköpta av kunden ingår ej.   |
| Bortforsling av demonterat material samt skräp | Ingår.<br>Även destruktion av köldmedium ingår.  |
| Demontering av gammal värmepump                | Ingår.<br>Vid ej fungerande värmepump tillkommer kostnad för tömning på plats.   |
| Installation på adress utan farbar väg         | Om installationsplatsen ej kan nås med bil, tillkommer resetillägg.  |

## Ingående installationsmaterial

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Plastkanal                    | 4m  |
| Köldmedierör                  | 4m  |
| Kommunikationskabel           | 4m  |
| Kondensvattenslang            | 4m  |
| Väggkonsol                    | 1st   |
| Anslutningskabel (elkraft)    | Ingår 2,5m<br><i>Anslutningskabel med stickpropp alternativt anslutning mot arbetsbrytare</i> |
| Vibrationsdämpare till utedel | Ingår   |

---

<sup>1</sup> För ROT-avdrag behöver Edekyl ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Viktigt att personen som söker ROT-avdrag faktiskt är ägare av aktuell fastighet. Om Skatteverket ej beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen i form av ROT-avdrag som Edekyl & Värme AB dragit av, äger Edekyl & Värme AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket ej beviljat. Edekyl & Värme AB följer branschorganisationen SKVPs schabloner för ROT-avdrag, vilka tagits fram i samarbete med Skatteverket.

Mer om regler för ROT-avdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

<sup>2</sup> I det fall tredje part kräver att installationen demonteras, frånsäger sig Edekyl & Värme AB alla kostnader med anledning av detta.

<sup>3</sup> Om du har tjockare vägg eller vägg av material som ej ingår enligt ovan, ansvarar du som kund att uppge detta inför beställning eller vid tidsbokning. Detta för att vi skall beredas möjlighet att förbereda för rätt verktyg alternativt att anlita underentreprenör för arbetet. Fasadbeklädnader och dylikt av eternit eller annat material som innehåller asbest, får av arbetsmiljöskäl ej hanteras av vår personal.

Du som kund ansvarar för att ev. fasadbeklädnad av eternit eller liknande är demonterad inför installationstillfället.

Vi utför ej håltagning eller infästning i material innehållande asbest.

<sup>4</sup> Om elkraft saknas till utedelen vid installationstillfället, förses utedelen med stickpropp för provkörning och för att ni med egen skarvkabel skall kunna använda maskinen till dess att fast elinstallation utförs.

Elinstallation kan beställas genom oss och utförs då efter vår installation.